



Vanløse Lokaludvalg  
Frode Jakobsens Plads 4, 1. Sal  
2720 Vanløse

Att: Sekretariatsleder  
Anne Christine Dahl-Hansen

## **Orientering om Renovering af Gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej St.**

Vi vil hermed gerne orientere jer om den forestående renovering af gangbroen over Jyllingevej.

Gangbroen skal totalrenoveres i perioden fra 26. oktober 2020 - 5. februar 2021.

### Baggrund for projektet

Gangbroen er opført i 1976.

Broen vedligeholdes af Københavns Kommune, medens DSB drifter broen, herunder belysning, er ansvarlig for antigraffiti behandling og vedligeholder de tilstødende arealer mellem gangbro og Jyllingevej S-togs Station.

Bygværket er en gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej S-togs station. Bygværket er beliggende mellem to S-togsbroer, det har to trappeopgange fra hver side af Jyllingevej, samt en sti til perronen.

Den ca. 45 år gamle gangbro over Jyllingevej ved Jyllingevej S-togs station skal totalrenoveres. Broens overbygning er udformet svarende til en lukket tunnel. Den er mørk og virker ikke særlig tryk at passere. Udover at sikre en forlængelse af restlevetiden ønskes derfor disse forhold forbedret. Vi har arbejdet meget for at opnå bedre lysforhold ved at omdanne gangbroen til en åben bro med ny belysning.

### Renoveringsomfang

Renoveringen af gangbroen og opsætning af ny beklædning. Broen ændres fra en lukket til en åben bro.

**23. september 2020**

**Rev. 1**

Sagsnummer  
2019-0222523

Dokumentnummer  
2019-0222523-1

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Bro og Tunnel  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

### Trafik

Jyllingevej er en stærkt trafikeret indfaldsvej til København. Dagligt kører ca. 33.900 køretøjer i begge retninger.

Gangbroen ligger ved busstoppesteder ved Jyllingevej S-togs station og er en vigtig forbindelse for skiftende bus/togpassagerer. Movia har talt 215 skift pr. hverdag mellem bus/tog. Skoledistrikter går på tværs af Jyllingevej.

Renoveringen planlægges udført i to etaper, hvor trafikken ledes under det ene fag med et kørespor i hver retning. Der er pt. to kørespor i hver retning.

Busstoppesteder

Etape 1: busstoppested ved Selsøvej – nedlægges midlertidigt

Etape 2: busstoppested mod stationen flyttes midlertidigt 80 m mod øst / København.

Der etableres en tunnel med container for fodgængere og cyklister i det lukkede spor både i etape 1 og 2.

Gangbroen planlægges totalspærret under udførelsen og fodgængere henvises til de eksisterende trafikregulerede overgange over Jyllingevej.

### Entreprenør

Det er Aarsleff Rail, som skal udføre renoveringen.

### Naboinformation

Der udsendes nabobrev i uge 41.

Information om lukning af gangbroen vil også givet til skolerne i området.

Har du/I spørgsmål til projektet, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede.

Venlig hilsen

Regina Brigitte Vestergaard-Andersen

Projektleder